

ROMPOX® - PROFI-DEKO Der professionelle Splitt- und Kiesverfestiger

Pos.	Text	Menge Einheit	Einheits- preis	Gesamt- preis
1.	Baustellenanforderungen: Ober- und Unterbau müssen wasserdurchlässig sein. Der Untergrund sollte entsprechend der zu erwartenden Verkehrsbelastung aufgebaut werden. Zukünftige Belastungen dürfen keine Setzungen der Fläche hervorrufen.			-bauseits-
2.	Baustelle einrichten pauschal: Wenn notwendig Verkehr umleiten. Fugen auf mindestens 30 mm Tiefe freiräumen. Dabei entstehender Abraum ist fachgerecht zu entsorgen.	_____ m ²	_____ €	_____ €
3.	Vorbereitung: Untergrund standfest vorbereiten. Angrenzende, nicht zu dekorierende Flächen werden abgeklebt. Staubigen, schmutzigen Splitt/Kies waschen und vollständig trocknen.	_____ m ²	_____ €	_____ €
4.	Fugenverschluss mit Produkt: ROMPOX® - PROFI-DEKO Der professionelle Splitt- und Kiesverfestiger 2 - Komponenten –Kunstharzbindemittel <ul style="list-style-type: none"> ▪ für Fußgängerbelastung ▪ stark wasserdurchlässig ▪ wasserbeständig ▪ nicht für weiße Steine geeignet ▪ Ab 0°C Untergrundtemperatur verarbeitbar Druckfestigkeiten (Laborwert): 13,9 N / mm ² Biegezugfestigkeiten (Laborwert): 4,8 N / mm ² Wasserdurchlässigkeitsbeiwert: stark Nach 24 Std. begehbar, nach 6 Tagen endgültige Freigabe (bei +20 °C Untergrundtemperatur)	_____ m ²	_____ €	_____ €